



170008222878



(2017)国认监认字(347)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

№ 19Q0704-S

检验 (试验) 报告
Test Report

委托单位: 江西人民输变电有限公司

Client:

产品名称: 高压电缆分支箱

Name of Product:

产品型号: DFW-12/630-25

Product Type:

检验类别: 型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意,
不得部分地复制本报告。The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

报告编号: 19Q0704-S

第4页 共26页

国家电器产品质量监督
检验中心

检验报告

DFW-12/630-25
高压电缆分支箱

检验结论

委托单位	江西人民输变电有限公司		
试品型号	DFW-12/630-25		
试品名称	高压电缆分支箱		
制造单位	江西人民输变电有限公司		
实施的检验项目 及检验结果	工频电压干试验[相对地和相间: 42kV 1min]	合格	
	工频电压湿试验[相对地和相间: 42kV 1min]	合格	
	雷电冲击电压试验[相对地和相间: 75kV 峰值]	合格	
	短时耐受电流和峰值耐受电流试验[主回路: 4s 25kA 63kA 峰值]	合格	
	[接地连接回路: 2s 21.8 kA 54.5kA 峰值]	合格	
	气候防护试验[淋雨率: 5mm/min 淋雨时间: 5min]	合格	
	局部放电试验[1.2Ur 下局放量<10pC] (应委托方要求进行试验)	合格	
	机械冲击试验[外壳: IK10]	合格	
	防护等级检验[外壳: IP43]	合格	
	温升试验[1.1×630A] (应委托方要求试验电流按额定电流的1.1倍实施)	合格	
	回路电阻的测量 [$<40\mu\Omega$]	合格	
依据标准	GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》		
	GB/T 3906-2006 《3.6 kV ~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》		
检验结论	经过对江西人民输变电有限公司生产的 DFW-12/630-25 高压电缆分支箱进行了型式试验检验, 检验结果符合上述依据标准及产品技术文件的规定, 检验结果合格。 注: 本结论仅对送试样品负责。		
编制: 陆纯刚	校对: 沈蔚年	审核: 张磊	
日期: 2019-12-19	日期: 2019-12-19	日期: 2019-12-19	
		批准: 徐素红	
		日期: 2019-12-19	

SJ/J-GT004